PROJETO TERMINAL RECREIO
IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO | ESTUDO FUNCIONAL| SETEMBRO /2018

SITUAÇÃO ATUAL DO PONTO FINAL NO RECREIO

Pontos finais de 7 linhas na Av. Guiomar de Novaes

Terreirão

ESPAÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS CONTIDOS PAL 34291

Praça
10676m2

Praça
2923m2

trevo 22805m2 +
praça 6710m2

praça
2246m2

praça
4315m2

Hospital
2409m2

Praça
13822m2

Escola
4656m2

PROJETO 2011 - RIOURBE



Implantação Terminal Recreio 2011

Estimativa de custo aprox: R$ 11 mi

SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO

Área ocupada pela Seconserma

Área do terminal

Clínica da Família (obra paralisada)

SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO

Clínica da Família
(obra paralisada)

Área ocupada pela
Seconserma

Necessidade de terminal de linhas de ônibus regulares do Recreio:

- reduzir o impacto da operação de ponto de final de ônibus na vizinhança (queixa constante de moradores da Av. Guiomar de Novaes)
- melhorar a operação dos ônibus
- oferecer melhores condições de trabalho para motoristas e despachantes (local de guarda de material, banheiros, administração, etc)
- eliminar o gargalo de trânsito na Av. Guiomar de Novaes

Programa:

1 vaga para cada linha (total 7 linhas)

2 vagas de desembarque

Estoque maior

REFERÊNCIAS DE PROJETO

Terminal Taquara

Terminal Usina

ESTUDO CONCEITUAL PROPOSTO

Área ocupada pela Seconserma



Futura Clínica da Família (obra paralisada)

Área do terminal 6.2005m2

IMPLANTAÇÃO

ESTUDO CONCEITUAL PROPOSTO



Acesso ônibus

Plataforma Central

Estoque

Arborização

Cobertura

Acesso pedestre

Área Pública com apoio de wc, alimentação e administração

Arborização

Estoque

Bicicletario

Saída Terminal



Vista Módulo de Cobertura

Estimativa

ESCOPO DOS SERVIÇOS CONSIDERADOS :

Área de intervenção total: aprox. 8.315 m² (Terminal + entorno)
Área de calçada: aprox. 665 m²
*considerando os limites do PAA e avançando 160m na rua de saída

- **Pavimentação:** Calçadas em concreto com paginação
- **Praça** saibro e grama com canteiros demarcados em tento, pérgula, estação de ginástica, quiosque, bancos e mesas
- **Rampas** acessíveis com piso tátil nas travessias de pedestres, plataforma e nos acessos a sanitários;
- **Entrada e saída** do Terminal em pavimento asfáltico reforçado;
- **Baias** de estacionamento em concreto com marcação de vagas, baias de estoque piso em intertravado colorido
- **Iluminação** direcionada para pedestres em LED, com aproveitamento parcial do posteamento existente
- **Recuperação das pistas de tráfego** e sinalização viária horizontal, com previsão de eventual reforço do pavimento; novas rampas e faixas para travessia de pedestres
- **Prédio de Apoio** com jardim, sanitários, vestiário e administração;
- **Mobiliário urbano** bancos com encosto, abrigo nos pontos de embarque com bancos, bicicletários, pérgulas, mesas com bancos, ATI;
- **Arborização** plantio de árvores, golas, ajardinamento com canteiros, bancos e mesas na área da plataforma de embarque e no entorno da praça;
- **Drenagem** construção de rede

EQUIPE TECNICA

Marcelo Crivella
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Verena Andreatta
Secretária Municipal de Urbanismo

Valeria Hazan
Subsecretária Municipal de Urbanismo

Gabriel Denadai
Coordenador Geral de Planejamento e Projetos

Leticia Fonti
Coordenadora de Projetos

Equipe:
Simone Costa
Carlos Maiolino
Marcos Wainstock
José Franklin Neto
Marcelle Araujo
Monica Vieira